МСК-НТ
Региональный оператор по обращению с ТКО
Нижегородский филиал
Общество с ограниченной ответственностью «МСК-НТ»

ИНН 7734699480, КПП 524343001, ОГРН 1137746342634
Адрес: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Молокозаводская, д. 57 а.
Тел/Факс: 8 (831) 265-31-22
E-mail: nfilial@msk-nt.ru
http://nizhny.msk-nt.ru

Техническое задание

На устройство ограждения территории Нижегородского филиала ООО «МСК-НТ» длиной 200 метров, высотой 2,5 метра, с установкой барьера безопасности по адресу г. Арзамас, ул. Молокозаводская д.57 А.

1.Общие положения:

Устройство ограждения территории Нижегородского филиала ООО «МСК-НТ» длинной 200 метров, высотой 2,5 метра, с установкой барьера безопасности по адресу г. Арзамас, ул. Молокозаводская д.57 А в соответствии с планом разграничения участков.

2.Описание работ:

Столбы из профильной трубы, диаметром 60*60 мм, устанавливаются в грунт за счет его предварительного бурения на глубину 1,5-1,8 метра с шагом 2,5-3 метра. Низ столбов засыпается щебнем фракции 5-20 мм и бетонируется бетонной стяжкой. К столбам привариваются металлические горизонтальные лаги из профильной трубы диаметром 40*25 мм. Столбы и лаги окрашиваются краской эмалью в два слоя, после чего устанавливается с полимерным покрытием для забора С8. Установить барьер безопасности (колючая проволока типа «Егоза»). Наращивание высоты ж/б забора до отметки 4 метра у КПП. Разработать техническую и сметную документацию.

3.Место выполнения работ: г. Арзамас, ул. Молокозаводская д.57 А., территория Нижегородского филиала ООО «МСК-НТ».

4.Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ:

Все работы Подрядчик выполняет с использованием собственных материалов и оборудования. Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и хорошем качестве. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ возлагается на Подрядчика

который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

5. Требование к применению материалов и оборудованию:

Подрядчик должен использовать в процессе выполнения работ материалы и оборудование, имеющие сертификацию на территории Российской Федерации. Подрядчик отвечает за сохранность материалов и оборудования.

6.Сроки выполнения работ до октября-ноября 2020 года. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

7.Правила контроля и приемки работ:

Контроль за ходом выполняемых работ осуществляется Заказчиком. После выполнения работ оформляется Акт выполненных работ, который подписывается Подрядчиком и Заказчиком.

8.Подрядчик должен гарантировать:

Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии действующей нормативно-технической документацией. Срок гарантии на выполненные работы должен составлять 5 лет.