МСК-НТ
Региональный оператор по обращению с ТКО
Нижегородский филиал
Общество с ограниченной ответственностью «МСК-НТ»

ИНН 7734699480, КПП 524343001, ОГРН 1137746342634
Адрес: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Молокозаводская, д. 57 а.
Тел/Факс: 8 (831) 265-31-22
E-mail: nfilial@msk-nt.ru
http://nizhny.msk-nt.ru

Техническое задание

На проведение работ по прокладке нового силового кабеля по адресу: Арзамасский р-н, юго-западнее с. Морозовка, территория базы Нижегородского филиала ООО «МСК-НТ».

1.Общие положения:

Проведение работ по прокладке нового силового кабеля взамен поврежденного от КТП-10/0,4 до ангара сортировки ТБО и 2-х административному этажному зданию на территории базы Нижегородского филиала ООО «МСК-НТ» по адресу : Арзамасский р-н ,юго-западнее с. Морозовка.

2.Описание работ:

Прокладка под землей силового кабеля СИП 4х35, СИП4х95, в 2 нитки 25 метров с устройством бестраншейного прокола под ж/д путями и установкой 2-х гильз (длина прокола 4 метра ,глубина 1,5 – 2 метра), установка ж/б опоры 1 шт., прокладка воздушным способом силового кабеля СИП 4х95 от ж/б опоры до ШС ангара 25 метров, прокладка воздушным способом силового кабеля СИП 4х35 до ШС 2-х этажного административного здания 135 метров. Разработать техническую и сметную документацию.

3.Место выполнения работ: Арзамасский р-н, юго-западнее с. Морозовка, территория базы Нижегородского филиала ООО «МСК-НТ».

4.Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ:

Все работы Подрядчик выполняет с использованием собственных материалов и оборудования. Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и хорошем качестве. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

5. Требование к применению материалов и оборудованию:

Подрядчик должен использовать в процессе выполнения работ материалы и оборудование, имеющие сертификацию на территории Российской Федерации. Подрядчик отвечает за сохранность материалов и оборудования.

6.Сроки выполнения работ до октября 2020 года. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

7.Правила контроля и приемки работ:

Контроль за ходом выполняемых работ осуществляется Заказчиком. После выполнения работ оформляется Акт выполненных работ, который подписывается Подрядчиком и Заказчиком.

8.Подрядчик должен гарантировать:

Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии действующей нормативно-технической документацией. Срок гарантии на выполненные работы должен составлять 3 года.